

GMINA SZREŃSK  
PLAC KANONICZNY 10, 06-550 SZREŃSK

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Przebudowa drogi w m. Miączyń Duży w związku z budową chodnika

Lp	Soecyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	OBMIAR	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,14	wg PZT
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5			
3	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
3.1		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V WRAZ Z WYWOZEM GRUNTU NA ODKŁAD NA ODŁ. DO 10KM	m3	60,96	korytowanie pod: zjazd ind. z kostki 59,70*0,20=11,94 chodnik - 245,10*0,20 = 49,02
		D.04.00.00 POBBUDOWY CPV 45233000-9			
4	D.04.01.01	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA	-	-	-
4.1		PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI JEZDNI, ZJAZDÓW	m2	304,80	Zjazdy ind. - 59,70 chodnik - 245,10
5	D.04.02.01	WARSTWY ODCINAJĄCE	-	-	-
5.1		WYKONANIE WARSTWY ODCINAJĄCEJ Z PIASKU GR. 10 CM	m2	245,10	chodnik - 245,10
6	D.04.04.02	POBBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE	-	-	-
6.1		WYKONANIE POBBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYW NATURALNYCH ŁAMANYCH 0/31.5 STAB. MECH. GR 15 CM PO ZAGĘSZCZENIU	m2	59,70	Zjazdy ind. -59,70
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
7	D.05.03.23	NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ	-	-	-
7.1		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 8 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	59,70	Zjazdy ind. -59,70
7.2		WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ O GRUB. 6 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ 1:4 GR 3 CM	m2	245,10	chodnik - 245,10
		D.08.00.00 ELEMENTY ULIC CPV 45233000-9			
8	D.08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE	-	-	-
8.1		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15X30 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR.3CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	109,60	wg PZT
8.2		USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH 15x22 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 5CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	28,00	wg PZT
8.3		USTAWIENIE OPORNIKÓW BETONOWYCH 12X25 CM NA PODSYPCE CEM.PIASKOWEJ GR. 3CM I ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM Z WYPEŁNIENIEM SPOIN ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ	mb	24,30	wg PZT
9	D.08.03.01	OBRZEŻA BETONOWE	-	-	-
9.1		USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 8x30 CM	mb	119,00	wg PZT

Data opracowania: 02.2023 r.

.....  
(podpis kosztorysanta)